

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ  
KUŞTEPE KAMPÜSÜ AŞÇILIK MUTFAK YAPIM HİZMETİ ALIM İHALESİ

TEKLİF MEKTUBU

TİCARİ VE ÖN KOŞULLAR

Fiyatlandırma TL (Türk Lirası) olarak hazırlanmıştır.

Tüm fiyatlar KDV hariçtir.

İletilen teklifler 30(otuz) gün süreyle geçerli olacaktır.

Firmamız teslim edeceği ürün fiyatları, BİLGİ'nin göstereceği adrese teslim fiyatlardır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dahil fiyatlıdır ve FIRMA tarafından karşılanacaktır. FIRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

BİLGİ, işbu çalışmaya ilgili her türlü cayma, iş kapsamını daraltma ve/veya çalışmayı tamamen iptal etme hakkını kendinde saklı tutar.

İhale dokümanının tamamını okudum, anladım ve tüm şartları kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.

İmza

FİYATLANDIRMA TABLOSU

HİZMET	ADET	BİRİM	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
Mutfak girişindeki eski bahçıvan deposu önündeki eğimli zemin kırılarak zemin kot ayarlaması yapılacaktır (RAKAMLAR)	1	ADET		£0.00
Mutfak girişindeki eski bahçıvan deposu önündeki eğimli zemin kırılarak zemin kot ayarlaması yapılacaktır (YAZIYLA)	1	ADET		
Duvar uygulaması	12	M2		£0.00
ÇiR kaplı alüminyum doğrama işi (rengi RAL 7016 ) 2.00*3.00	1	ADET		£0.00
Demir kapı 70*2.00 (rengi RAL 7016 )	1	ADET		£0.00
Kara sıva uygulaması	80	M2		£0.00
Tavan izolasyonu uygulaması	15	M2		£0.00
Zeminine grobeton uygulaması	2	M3		£0.00
Teknik depo kapısı çift kanat 2.00*2.15 alüminyum uygulaması (rengi RAL 7016 )	1	ADET		£0.00
Alçıpan uygulaması (40x60x2 mm profil, arasına 5cm taş yünü ve üstüne her iki yüzüne de 2 kat suya dayanımlı alçıpan yapılacaktır)	50	M2		£0.00
40x60x2 mm profil, arasına 5cm taş yünü	40	M2		£0.00
Zemin fayans eğimi ve zemin giderleri arasında ihtiyaç olabilecek zemin kod düzenlenmesi için zemin sapı uygulaması	400	M2		£0.00
Yer zemin gideri eğim ayarlaması için karot uygulaması	50	M		£0.00
Yer ızgarası 300*300 MM	4	ADET		£0.00
Yer ızgarası 1180*300 MM	18	ADET		£0.00
Fayans uygulaması 60x60 beyaz renk "zemin" (seramik , yapıştırıcı ve epoksili derz dahil)	430	M2		£0.00
Fayans uygulaması 30x60 beyaz renk "duvar" (seramik , yapıştırıcı ve epoksili derz dahil)	480	M2		£0.00
Soyunma odası önündeki ortak alanın tavanlarına 60x60 asma taş yünü panel uygulaması	1	ADET		£0.00

Soyunma odası duvar ( 40x60x2 mm profil, arasına 5cm taş yünü) ve tavanlarına alçıpan uygulaması	100	M2	£0.00
Hatlı Tava Uygulaması ve su giderlerinin bağlanması	1	ADET	£0.00
Alüminyum doğrama cam 140x200 ölçülerinde (rengi RAL 7016 )	2	ADET	£0.00
Medefe ahşap çift kanat kapı - 2 Adet Alüminyum çift kanat kapı - 2 Adet Medefe wc kapısı - 2 Adet Medefe ofis kapısı - 2 Adet Medefe soyunma odası kapısı - 2 Adet Medefe elektrik odası kapısı - 1 Adet Not: Montaj dahil teklif verilmelidir.	1	ADET	£0.00
Mutfak alanının tavan alçı sıva tamiratı ve plastik tavan boyası (300 metre) ile boyası	1	ADET	£0.00
Yangın merdiveni kovası	1	ADET	£0.00
Yangın merdiven kovası karot kesim işleri	1	ADET	£0.00
Yangın kapısı	1	ADET	£0.00
Kazı alanından geçen rögar hattı deplase uygulaması	1	ADET	£0.00
Yangın merdiveni (rengi RAL 7016)	1	ADET	£0.00
Yangın merdiveni kovası üst ve yan kapama uygulaması	1	ADET	£0.00
Mekanik Testat Projesi çizilmesi ve Uygulanması	1	ADET	£0.00
Sıcak su ve Soğuk su hattı ve borularında izolasyon uygulanması	1	ADET	£0.00
Atık su gider işleri	1	ADET	£0.00
Istima sistemi yapılma işleri ( Kalorifer petekleri,boylar ve montajı dahil )	1	ADET	£0.00
Wc ve dışAksesuar (Montaj dahil)	1	ADET	£0.00
Yağmur gideri üst kota taşıma	1	ADET	£0.00
Havalandırma Demontaj İşleri	1	ADET	£0.00
Mevcut havalandırmanın montajı (kaide dahil) Hava kanalları yapılması Sisteme sızma hatlarının bağlanması Havalandırma kanallarının izolasyonlarının yapılması WC aspiratör alımı (montaj ve hava kanalı dahil) Davlumbaz ve havalandırma sisteminin birbirine bağlanması	1	ADET	£0.00
Doğalgaz Projesi hazırlanması İlgili onay Doğalgaz Projesi uygulaması	1	ADET	£0.00
Mevcut VRF sisteminin arızasının giderilmesi ve montaj işlemi	1	ADET	£0.00
Davlumbaz söndürme sistemi alımı ve montajı	1	ADET	£0.00
Elektik Montaj işlemleri	1	ADET	£0.00
Yangın alarm sistemi revizesi ve yetkili servisten çalışma raporu	1	ADET	£0.00
Data hattı işleri (malzeme ve montaj dahil)	200	M	£0.00
Aydınlatma armatürleri	1	ADET	£0.00
<b>GENEL TOPLAM (RAKAMLA)</b>			<b>£0.00</b>